



FUNDAMENT F1 (Lampa ML 124H

skala 1:20


Objętość - 0.26m³
Ciężar - 640kg



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F1

Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#			SI3S	34GS	
1	8	250	8		20.00		
2	8	200	9		18.00		
3	8	150	2	3.00			
4	8	73	2		1.43		
Długość ogółem [m]					3.00	39.46	
Masa jednostkowa [kg/m]					0.395	0.395	
Masa ogółem [kg]					1.19	15.59	
Masa razem [kg]					1.19	15.59	

- Uwagi:
- Usytuowanie i rzędne fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu
 - Wierzchołki fundamentu zatrzeć na gładko
 - Przed zasypaniem fundamenty wy poziomować
 - Ściany boczne fundamentu przed zasypaniem izolować emulsją ABIZOL P+R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejących warunków
 - Lampy mocowane do fundamentów poprzez osadzone podczas betonowania śruby lub kotwami Hilti osadzonymi po ustawieniu fundamentów
 - Przed montażem lamp odciąć uchwyty montażowe
 - Otulina zbrojenia 30mm
- BETON B30**
- Stal zbrojeniowa AIII, AI**



tel.: 7 1 355 73 66

fax: 7 1 355 74 3 1

e-mail: poczta@bsipsz.pl

WEB: WWW.BSIPSZ

jednostka projektowa:	BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o. 53-66 1 WROCŁ- W pl. Solidarności 1 /3/5		
inwestor:	POWIAT WIELUŃSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ		
obiekt:	CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU		
temat:	CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU , UL. SZPITALNA 16 98-300 WIELUŃ		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
	imię i nazwisko	nr upraw.:	podpis:
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak	UAN-VI -f/3/38/88	
Sprawdził:	mgr inż. Zbigniew Barszczyk	UAN-VI -f/3/59/90	
temat rys.:		stadium:	
FUNDAMENTY F1 - POD OPRAWY OŚWIETLENIA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW			
		branża:	data:
		ELEKTRYCZNA	12.2014
		nr rys.	E-13
		skala:	---
		nr arkusza	1 z 1