

LEGENDA

W PROJ. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU

L PROJ. LATARNIA IDENTYFIKACYJNA LĄDOWISKA

Nr. ob.	Rodzaj przeszkody	Wysokość m n.p.m.	Wysokość m n.p.t.	Odległość od ARP/HRP [m]	Rodzaj oznakowania	Azymut GEO od ARP/HRP [°]
OBIEKTY CHARAKTERYSTYCZNE						
1	Maszt radiowy SOR	214,50	22,50	91,00	-	51°46'
2	Maszt radiowy	221,00	30,00	144,50	-	344°27'
3	Wieża kościoła	206,60	20,80	440,00	-	303°49'
4	Maszt radiowy szpitalny	220,00	26,00	157,00	oświetlenie zmierzchowe	20°19'
5	Komin elektrociepłowni	276,00	100,00	2163,00	oświetlenie zmierzchowe	11°31'
					oznakowanie dzienne	
PRZESZKODY LOTNICZE						
6	Wskaźnik kierunku wiatru	198,00	8,00	24,00	oświetlenie zmierzchowe oznakowanie dzienne	349°19'
7	Budynek niski techniczny	194,00	4,00	31,00	oświetlenie zmierzchowe oznakowanie dzienne	83°42'
8	Słup energetyczny + linia napowietrzna	206,00	11,50	109,00	oświetlenie zmierzchowe oznakowanie dzienne	97°49'

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)

BSIPSZ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA
tel.: 71 355 74 66 ● fax: 71 355 73 31
e-mail: poczta@bsipsz.pl ● web: www.bsipsz.pl
facebook.com/bsipsz
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o ● pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław

INWESTOR: POWIAT WIELUŃSKI, PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ	OBIEKT: CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU, UL. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUŃ

TEMAT: MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA (TOPOGRAFICZNA) ZE WSKAZANIEM RODZAJU, POŁOŻENIA I WYSOKOŚCI PRZESZKÓD LOTNICZYCH ORAZ OBIEKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH W PROMIENIU 3 km

STADIUM: PW | BRANŻA: ARCHITEKT.

SKALA: 1:15000

DATA: 12.2014

NR RYS.: A-01

	IMIĘ, NAZWISKO, NR. UPR.:	PODPIS
PROJEKTANT:		
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Gerard PAŹDZIOR 401/74/Wwm	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Maciej WRONA -	
SPRAWDZ. ARCH. :	mgr inż. arch. Ryszard SPŁAWSKI 171/67	