


FUNDAMENT F3 (POD OPRAWĘ HAP1 TYPU HBA)

skala 1:20

Objętość - 0.47m^3

Ciężar - 1160kg




Nr	Srednica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#		S13S	34GS	
1		8	9		16,20	
2		8	7		14,70	
3		8	5		19,00	
4	8	140	2	2,80		
Długość ogółem [m]				2,80	49,90	
Masa jednostkowa [kg/m]				0,888	0,395	
Masa ogółem [kg]				2,49	19,71	
Masa razem [kg]				2,49	19,71	

BETON B30

Stal zbrojeniowa AIII, AII

Uwagi:

1. Urzutowanie i rzędnę fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu
2. Wierzc fundamentu zatrzec na gładko
3. Przed zasypianiem fundamentu wypozlomować
4. Ścianę boczną fundamentu przed zasypianiem izolować emulsją ABIZOL P+R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejących warunków
5. Lampy mocowane do fundamentu poprzec osadzone podczas betonowania stuby lub kotwami Hilti osadzonymi po ustawieniu fundamentów
6. Przed montażem lamp odciąć uchwyty montażowe
7. Osiłnia zbrojenia 30mm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZENIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŻONEGO UPOMIENIENIA, BIURA PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WIE WROCŁAWIU SP. Z O.O. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 11§-11§)			
<div><div><div><div>BSIPSZ</div><div>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA</div></div><div>tel.: 71 355 74 66 • fax: 71 355 73 31 e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl facebook.com/bsipsz</div></div></div>			
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WIE WROCŁAWIU Sp. z o.o • pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław			
INWESTOR: POWIAT WIELUNSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKEGO 2, 98-300 WIELUN	OBIEKT: CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIAŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SZPÓZ W WIELUNIU, UL. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUN		
TEMAT: ZBROJENIE FUNDAMENTU F3 POD OPRAWĘ HAPI	STADIUM PW	BRANŻA ARCHITEKT.	
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA: OPRACOWANIE: SPRAWDZ. ARCH.:	IMIĘ, NAZWISKO, NR. UPR.: mgr inż. arch. Gerard PAŹDZIÓR 401/7/4/Wwm mgr inż. Maciej WROŃA mgr inż. arch. Ryszard SPŁAWSKI 171/6/7	PODPIS	SKALA 1-20
	DATA 12.2014	NR RYS.	
	A-07.2		