






FUNDAMENT F2 (Lampa IM-OMH)

skala 1:20

Objętość - 0.26m<sup>3</sup>  
Ciężar - 640kg



A-A



Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#			S13S	#8	#12
1		8	250	8		20.00	
2		8	200	9		18.00	
3	8		150	2	3.00		
4		8	73	2		1.43	
Długość ogółem [m]				3.00	39.46		
Masa jednostkowa [kg/m]				0.395	0.395		
Masa ogółem [kg]				1.19	15.59		
Masa razem [kg]				1.19	15.59		

- Uwagi:
- Usytuowanie i rzędnę fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu
  - Wierzch fundamentu zatrzeć na gładko
  - Przed zasypaniem fundamenty wy poziomować
  - Ściany boczne fundamentu przed zasypaniem izolować emulsją ABIZOL P+R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejących warunków
  - Lampy mocowane do fundamentów poprzez osadzone podczas betonowania śruby lub kotwami Hilti osadzyni po ustawieniu fundamentów
  - Przed montażem lamp odciąć uchwyty montażowe
  - Otulina zbrojenia 30mm

BETON B30

Stal zbrojeniowa AIII, AI

<