

1:100

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ FUNDAMENTÓW NA LĄDOWISKU DLA ŚMIGŁOWCÓW - 1:500



UWAGA:
OPRAWY OŚWIETLENIOWE POSADOWIĆ NA FUNDAMENTACH WYKONANYCH WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A -	PROJ. OŚWIETLENIE STREFY TLOF - DOOKÓLNA LAMPA ZAGŁĘBIONA ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI, ŚWIATŁO BIAŁE, LAMPA WTOPIONA, RÓWNO Z POZIOMEM TLOF, MOC 50W	4 + 3 SZTUKI
B -	PROJ. OŚWIETLENIE STREFY FATO - DOOKÓLNA LAMPA NAZIEMNA ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI, ŚWIATŁO BIAŁE, MOC 75W. POSADOWIĆ NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA. WYSOKOŚĆ POSADOWIENIA LAMPY NAD POZIOMEM TLOF MAX DO 25 cm	12 SZTUK
C -	PROJ. OŚWIETLENIE OSI PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA - DOOKÓLNA LAMPA NAZIEMNA ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI, ŚWIATŁO BIAŁE, MOC 100W. POSADOWIĆ NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA. WYSOKOŚĆ POSADOWIENIA OPRAW "C" NAD POZIOMEM TLOF MAX DO 25 cm. OPRAWY "C2-C6" ZAMONTOWAĆ NA MASZCIE ZE ZŁĄCZEM ŁAMLIWYM LUB NA MASZCIE PRZECHYLNYM I POSADOWIĆ NA RÓWNEJ WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ WYSOKOŚCI POSADOWIENIA OPRAWY "C1"	6 SZTUK
P -	PROJ. OŚWIETLENIE PROJEKTOROWE - REFLEKTOR OŚWIETLAJĄCY STREFĘ TLOF, ŻARÓWKA HALOGENOWA O MOCY 500W, POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA	4 SZTUKI
HAPI-	PROJ. OŚWIETLENIE TYPU HAPI - WIZUALNY PRECYZYJNY WSKAŹNIK KĄTA ŚCIEŻKI SCHODZENIA. DWIE LAMPY HALOGENOWE O MOCY 250W, POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE WYKONANYM WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA	1 SZTUKA
W -	PROJ. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU, WYPOSAŻONY W LAMPY HALOGENOWE, LAMPY PRZESZKODOWE ORAZ RĘKAW MOCOWANY NA MASZCIE	1 SZTUKA
L -	PROJ. LATARNIA IDENTYFIKACYJNA LĄDOWISKA - DOOKÓLNA LATARNIA BŁYSKOWA BIAŁA, ZAMONTOWAĆ NA MASZCIE BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA	1 SZTUKA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŻONEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)

BSIPSZ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA
tel.: 71 355 74 66 ● fax: 71 355 73 31
e-mail: poczta@bsipsz.pl ● web: www.bsipsz.pl
facebook.com/bsipsz
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o ● pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław

INWESTOR: POWIAT WIELUŃSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ	OBIEKT: CAŁODOBOWE LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SPZOZ W WIELUNIU, UL. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUŃ

TEMAT: ZNAKI IDENTYFIKACYJNE, OŚWIETLENIE NAWIGACYJNE

PROJEKTANT:	IMIĘ, NAZWISKO, NR. UPR.:	PODPIS
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Gerard PAŹDZIOR 401/74/Wwm	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Maciej WRONA -	
SPRAWDZ. ARCH.:	mgr inż. arch. Ryszard SPŁAWSKI 171/67	

STADIUM: PW	BRANŻA: ARCHITEKT.
SKALA: -	
DATA: 12.2014	
NR RYS.: A-04	