


skala 1:20

Ciężar - 640kg



# WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F1

Nr	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	Ø	#			3/3S	34GS	
					Ø8	#8	#12
1		8	250	8		20.00	
2		8	200	9		18.00	
3	8		150	2	3.00		
4		8	73	2		1.43	
Długość ogółem [m]					3.00	39.46	
Masa jednostkowa [kg/m]					0.395	0.395	
Masa ogółem [kg]					1.19	15.59	
Masa razem [kg]					1.19	15.59	

### 1. Usytuowanie i rzędne fundamentów wg rysunku zagospodarowania terenu

2. Wierzech fundamentu zetrząść na gładko
3. Przed zasypaniem fundamenty wypoziomować
4. Sciąć boczne fundamenty przed zasypaniem
5. Izolować emulsją ABIZOL P+R lub innym środkiem izolacyjnym odpowiednim do istniejącego warunków
6. Lampy mocowane do fundamentów poprzez osadzone podczas betonowania stopy lub kotwami Hilti osadzoneymi po ustawieniu fundamentów
7. Przed montażem lamp oddać uchwyty montażowe
7. Opulina zbrojenia 30mm


## WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - F2

Nr	Srednica	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość całkowita [m]		
	[mm]			S1S3	34GS	
	Ø	#		Ø8	#8	#12
1		8	250		20.00	
2		8	200		18.00	
3		8	150	3.00		
4		8	73	2	1.43	
Długość ogldem [m]			3.00	39.46		
Masa jednostkowa [kg/m]			0.395	0.395		
Masa ogldem [kg]			1.19	15.59		
Masa razem [kg]			1.19	15.59		

## Stal zbrojeniowa AIII, AII

skala 1:20

Ciężar - 640kg



**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ WYKONYWANA KOPIA, AŻ JAKIŚ INNY DOKUMENT, ODRUKOWANY, FOTOKOPIJOWANY, CYFROWY, ALBO W INNYM SPOSOBIE UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. (z siedzibą w Wrocławiu, ul. Szpitalna 16, 53-661 Wrocław).**

**tel.: 71 355 74 66 • fax: 71 355 73 31**  
**e-mail: poczta@bsipsz.pl • web: www.bsipsz.pl**  
**facebook.com/bsipsz**

<b>BISIPSZ</b>	
<b>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA</b>	
<b>BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA WE WROCŁAWIU Sp. z o.o • pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław</b>	
<b>INWESTOR:</b>	<b>OBJEKT:</b>
POMIAT WIELUNSKI PLAC KAZIMIERZA WIELKIEGO 2, 98-300 WIELUŃ	CALODOBOWE LADOWNIKO DLA ŚMIERTELNOŚCI RATUNKOWYCH LOTNICZEGOC POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SZPITAL W WIELUNIU, UL. SZPITALNA 16, 98-300 WIELUŃ
<b>TEMAT:</b>	<b>STADIUM</b>
ZBROJENIE FUNDAMENTÓW F1 i F2 POD OPRAWY OŚWIETLENIOWE B i C	<b>PW</b>
	<b>BRANŻA</b>
	ARCHIT.
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>SKALA</b>
IMIĘ, NAZWISKO, NR. UPR.:	1-20
<b>ARCHITEKTURA:</b>	<b>DATA</b>
mgr inż. arch. Gerard PAŹDZIÓR 401/74/Mwm	12.2014
<b>OPRACOWANIE:</b>	
mgr inż. Maciej WRONA -	
<b>SPRAWDZ. ARCH.:</b>	<b>NR RYS.</b>
mgr inż., arch. Ryszard SPŁAWSKI 17/167	A-07.

# A-07.1