

KOSZTORYS OFERTOWY						
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalacja gazów medycznych						
1	KNR 2-15 0601-02	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1 MPa o śr. zew. 10 mm	m	72		
2	KNR 2-15 0601-04	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1 MPa o śr. zew. 18 - 20 mm	m	60		
3	KNR 2-15 0604-02	Trójniki miedziane gładkie o śr. zew. 10 mm	szt.	16 .		
4	KNR 2-15 0604-04	Trójniki miedziane gładkie o śr. zew. 18 -20 mm	szt.	12		
5	KNR 2-15 0606-02	Złączki miedziane gładkie o śr. zew. 10 mm	szt.	38		
6	KNR 2-15 0606-04	Złączki miedziane gładkie o śr. zew. 18 – 20 mm	szt.	20 .		
7	KNR 2-15 0634-03	Połączenia lutowane elementów gazów medycznych przy śr. rury 10 mm	szt.	124		
8	KNR 2-15 0634-06	- Połączenia lutowane elementów gazów med. przy śr. rury 18 – 20 mm	szt.	76		
9	KNR 2-15 0619-01	Kasetony natynkowe – TPG N (1 xO ₂ , 1x Air, 1 x Vac) w systemie AGA	kpl.	6		
10	KNR 5-05 0804-05	Instalowanie koryt przyściennych na ścianie	m	44		
11	KNR 7-08 0807-01	Montaż naklejek identyfikacyjnych	szt.	14		
Rozruch i próby ciśnieniowe						
15	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia – próba na ciśnienie do 1,0 MPa – pierwsze 30m	Odc. 30 m	3		
16	KNR 2-15 0633-03	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia – próba na ciśnienie do 1,0 MPa – następne 30m	Odc. 30 m	1,4		
17	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia – przedmuchiwanie instalacji i sprawdzenie na obecność zanieczyszczeń stałych	Pkt poboru	18		
14	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia – próba krzyżowa i przeszkód w przepływie	Pkt poboru	18		
18	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia – napełnienie	Pkt poboru	18		
19	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia – sprawdzenie tożsamości gazu	Pkt poboru	18		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						