

## Naprawa dachu na budynku Składnicy Akt (duży TR) w Szpitalu w Wieluniu

### KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30,85*2	m	61.700	
				RAZEM	61.700
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		5,20*4	m	20.800	
				RAZEM	20.800
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,50+0,20)*30,85*2	m2		
			m2	43.190	
				RAZEM	43.190
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		30,85*0,50*2	m2	30.850	
				RAZEM	30.850
5	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		30,85*0,50*2	m2	30.850	
				RAZEM	30.850
6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		30,85*0,50*2	m2	30.850	
				RAZEM	30.850
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		30,85*0,20*2	m2	12.340	
				RAZEM	12.340
8	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		30,85*2	m	61.700	
				RAZEM	61.700
9	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		5,20*4	m	20.800	
				RAZEM	20.800
10	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		30,85*2*1,0	m2	61.700	
				RAZEM	61.700
12	NNRNKB 202 0534-01	Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 papą zgrzewalną naprawa miejsc uszkodzonych	m2		
		(1,2+0,80+1,5+0,70+3,20+2,50+2,20+1,80)*1,0	m2	13.900	
				RAZEM	13.900

## Naprawa dachu na budynku Portierni w Szpitalu w Wieluniu

### KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j,m	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (8,0+0,3*2)*2+5,10*2	m		
			m	27.400	27.400
				RAZEM	
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,20*2	m		
			m	6.400	6.400
				RAZEM	
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 27,40*(0,5+0,2)	m2		
			m2	19.180	19.180
				RAZEM	
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 27,4*0,5	m2		
			m2	13.700	13.700
				RAZEM	
5	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 27,4*0,2	m2		
			m2	5.480	5.480
				RAZEM	
6	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 27,4	m		
			m	27.400	27.400
				RAZEM	
7	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3,2*2	m		
			m	6.400	6.400
				RAZEM	
8	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt		
			szt	2.000	2.000
				RAZEM	
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 8,2*5,30	m2		
			m2	43.460	43.460
				RAZEM	
				RAZEM	43.460

## Naprawa dachu na budynku magazynowym (mały TR) w Szpitalu w Wieluniu

### KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12,60*2	m		
			m	25.200	
				RAZEM	25.200
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,20*2	m		
			m	6.400	
				RAZEM	6.400
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,50*12,6*2+0,20*12,60*2+0,25*12,0+0,3*2,0*2	m2		
			m2	21.840	
				RAZEM	21.840
4	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 0,50*12,6*2+0,20*12,60*2+0,25*12,0	m2		
			m2	20.640	
				RAZEM	20.640
5	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 25,20	m		
			m	25.200	
				RAZEM	25.200
6	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 6,40	m		
			m	6.400	
				RAZEM	6.400
7	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 12,60*12,0	m2		
			m2	151.200	
				RAZEM	151.200
9	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,60*0,40*50*2	m3		
			m3	0.240	
				RAZEM	0.240